



BOLETIM OFICIAL



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE

07 de abril de 2026

Criado pela Lei 01274 de 24 setembro de 1974

Edição Especial



PREFEITURA DE
DIAMANTE
CONSTRUINDO COM TRABALHO

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

Obra
EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Paraíba
ORSE - 12/2025 -
Sergipe


B.D.I.
24,52%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ESGOTAMENTO SANITÁRIO					100.262,56	100,00 %
1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	45	88,53	110,24	4.960,80	4,95 %
1.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	150	36,83	45,86	6.879,00	6,86 %
1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	989,212	54,36	67,69	66.959,76	66,78 %
1.3	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	50	344,73	429,26	21.463,00	21,41 %

Total sem BDI	80.518,41
Total do BDI	19.744,15
Total Geral	100.262,56

Documento assinado digitalmente
 CASIRO REHELY SOARES COSTA
 Data: 25/03/2024 11:36:57-0300
 Verifique em https://verdad.rj.gov.br